

CONTRATO Nº DL-048/25
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

OBJETIVO:

Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo **CONTRATADO** em conformidade com o Memorial Descritivo dos Serviços, demais documentos contratuais e itens da **Planilha de Preços Unitários (PPU)**, a saber:

Itens da PPU	Descrição
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO DE VÁLVULA Serão medidos por unidade instalada, inclusive material/adesivo para fixação e placa de inox e após aprovação da fiscalização da SCGÁS . O fornecimento do tachão (fig. 18 – ET-40.300.SCG.008) será da SCGÁS.
2	INSTALAÇÃO DE TACHÃO DE SINALIZAÇÃO (NÃO ESCAVAR) Serão medidos por unidade instalada, inclusive material/adesivo para fixação e após aprovação da fiscalização da SCGÁS . O fornecimento do tachão (fig. 13 – ET-40.300.SCG.008) será da SCGÁS .
3	INSTALAÇÃO DE PLAQUETA COM TAG PARA ESTAÇÕES Serão medidos por unidade instalada, inclusive material/adesivo para fixação e após aprovação da fiscalização da SCGÁS .
4	TROCA DE ANEL E TAMPÃO DE CAIXA DE VÁLVULA Serão medidos 100% (cem por cento) após a execução completa do serviço e recomposição da área, estando incluídos no preço, todos os acessórios, anel e tampa de ferro fundido e obra civil e após aprovação da fiscalização da SCGÁS .
5	ACABAMENTO INTERNO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE BRITA EM CAIXA DE VÁLVULA Os serviços serão medidos por unidades de caixas reparadas e após aprovação da fiscalização da SCGÁS .
6	RETIRADA DE FALHAS NO REVESTIMENTO Serão medidos por falhas reparadas (total de duas unidades apresentadas no PCM conforme relatório K2 RL-ENG-PCM-022-25 que será disponibilizado pela SCGÁS), recomposição da área e após aprovação da fiscalização da SCGÁS .

CONTRATO Nº DL-048/25
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

7	EXECUÇÃO DE PCM PARA VERIFICAÇÃO FINAL DA INTEGRIDADE DO REVESTIMENTO APÓS A RETIRADA DAS FALHAS Ao final da retirada das falhas conforme item 6 e após a conclusão das inspeções em campo em todo o ramal SINASC com extensão aproximada de 612,50 metros na linha tronco e 103,00m no ramal, o CONTRATADO será responsável pela elaboração do Relatório Técnico que deverá conter, além das indicações das posições de possíveis falhas, a profundidade da tubulação e a corrente a cada 100 metros (com as coordenadas UTM-SAD 69), no mínimo as seguintes informações: • Equipamentos utilizados, métodos, níveis de medição do método, bem como, o critério de classificação destas medições. • Tipos de indicações (valores ou anomalias observadas durante o uso do PCM/A´Frame. • Planilha de falhas e planilhas PCM. • Demonstração dos resultados da curva de atenuação dos potenciais ON/OFF levantados em campo pelo método passo-a-passo (CIPS), nas locações (trechos entre PTEs) de eventuais falhas. Caso ocorra identificação de falhas no revestimento, o CONTRATADO deverá proceder a qualificação da falha, marcação da mesma com estaca, assim como o seu registro (coordenadas UTM e a posição em metros em relação à referência zero do trecho inspecionado), para que possibilite a abertura e reparo do defeito encontrado.
8	PINTURA EM ABRIGO DE ALVENARIA DE ESTAÇÕES Os serviços serão medidos por unidades de abrigos pintados e após aprovação da fiscalização da SCGÁS.
9	RETOQUES DE PINTURA DE VÁLVULAS INSTALADAS Serão medidos por unidade de válvulas retocadas, com pintura conforme item 6 da ET-40.300.SCG.011 (Amerlock 400) e após aprovação da fiscalização da SCGÁS.
10	REPARO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Será medido por metro quadrado, incluindo a remoção do asfalto danificado (quando necessário), pintura de ligação e a colocação de capa asfáltica

	(concreto betuminoso com esp. = 5 cm) e após aprovação da fiscalização da SCGÁS . A recomposição deverá obedecer aos requisitos exigidos pelos Órgãos Públicos envolvidos.
11	INSTALAÇÃO DE BY PASS COM PARADA DE CLIENTE Será medido integralmente após a inertização do ramal, conclusão dos serviços de execução e instalação do By Pass da rede PEAD PE100 63mm, retirada de tubo dentro de caixa de drenagem e recomposição da área, incluindo fornecimento de todos os materiais, exceto tubo, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.01: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS . Obs.02: Os serviços incluem purga e inertização da rede, corte de pista, retirada de tubulação, montagem de spool, recomposição de sinalização (placas, fitas e telas) e retificação do As Built, com fornecimento de materiais.