

MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Descrição

Mesa de reunião, mesas de trabalho e, mesas gerenciais com flexibilidade para configurações bilaterais. Entregues montadas (inclusive tomadas, prontas para o uso, plug-n-play).

Do Mobiliário

Características Gerais

Mesas com tampo reto e bordas retas (na acoplagem), com espera elétrica e dados. Tampo revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e resistente a abrasão. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.

Acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, através de perfil basculante em polímero ou aço com acabamento em pintura epóxi. Com pelo menos 3 tomadas (padrão BR) e 2 lógicas para as mesas de trabalho e gerencial. E pelo menos 4 tomadas (padrão BR) e 2 lógicas para a mesa de reunião.

Com possibilidade de instalação de divisor entre tampos.

Características estruturais

Tampo reto, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura mínima de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura entre 1,9 -2,1mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. O tampo das mesas de trabalho e gerencial deverão ter topo com 730 mm de altura, enquanto a mesa de reunião deverá ter 780mm de altura e 680mm de vão livre entre piso e estrutura de cabeceira, ambas com regulagem para corrigir imperfeições do piso com variação de pelo menos 20mm.

Estrutura dos pés composta por tubos retangulares com 50x50x1,5mm de espessura mínima, SAE 1010/1020, suporte para barra composto por chapa de aço com pelo menos 2,25mm de espessura, SAE 1010/1020. Estrutura central dupla composta por tubos retangulares com 50x50x1,5mm de espessura mínima, SAE 1010/1020, suporte para barra composto por chapa de aço com pelo menos 2,25mm de espessura, SAE 1010/1020 e, cantoneira com largura mínima de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura mínima. Peças unidas através de solda.

Contendo barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020. Acabamento em pintura epóxi.

Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com pelo menos 1,2mm de espessura. Fechamento e calha passa cabos confeccionado em chapa em SAE

1020 de 0,70 – 1,2 mm de espessura, com desenho retangular de encaixe nas estruturas centrais para o melhor alojamento interno da fiação. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm ou solução com fixação superior. Estrutura longitudinal através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furações para passagem dos cabos.

Marca Referência

Marelli – Linha JOB.

Justificativa: manutenção do padrão arquitetônico.

Em caso de outra marca, a similaridade deverá ser tal, que visualmente seja imperceptível a diferença.

Da montagem e desmontagem

O mobiliário deverá ser entregue montado, com a rede elétrica já pronta para uso.

Os serviços de montagem e desmontagem ocorrerá no seguinte endereço:

- Rua Antônio Luz, 255 - Centro Empresarial Hoepcke, CEP: 88010-410 - Florianópolis – SC

A montagem das mesas será realizada fora do horário comercial, após às 19 horas e antes das 7:00hs, ou aos finais de semana e feriados.

Devendo o mobiliário estar montado com elétrica funcional e ambiente limpo, às 06 horas do primeiro dia útil após a montagem.

No planejamento das montagens e desmontagens o CONTRATADO deverá considerar todos os trabalhos de carga, descarga, de preparação e limpeza dos ambientes.

As entregas dos mobiliários deverão ocorrer de acordo com o cronograma de montagem. Com entregas somente dos móveis que serão montados na semana.

Dos prazos

O prazo de entrega dos móveis montados, em todos os endereços, considerados todos os aspectos citados acima, é de até 40 dias.

Adézio Machado
Gerente de Administração e Suprimentos