

 SCGÁS <small>COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA</small>	MEMORIAL DESCRITIVO		MD-40.500.SCG.129						
	USUÁRIO: SCGÁS - CIA. DE GÁS DE SANTA CATARINA						FOLHA: 1 de 3		
	EMPREENHIMENTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL								
	UNIDADE: GERAL								
DESCOMISSIONAMENTO, RETIRADA E TRANSPORTE DE EMAP									
ÍNDICE DE REVISÕES									
Rev.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
1	ALTERAÇÃO DE ESCOPO								
	Original	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8
DATA:	24/11/2023	15/04/2026							
EXECUÇÃO:	J. LACOMBE	J. LACOMBE							
EXECUÇÃO:	-	L. COELHO							
APROVAÇÃO:	G. BECKER	G. BECKER							

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Nº

MD-40.500.SCG.129

UNIDADE:

GERAL

FOLHA:

2 de 4**DESCOMISSIONAMENTO, RETIRADA E TRANSPORTE DE EMAP**

1 INTRODUÇÃO

A SCGÁS possui equipamentos denominados Estação de Medição em Alta Pressão - EMAP, do fabricante Metroval, instalados em diversos locais no estado de Santa Catarina. Devido encerramento de contratos entre os postos GNC e a SCGÁS é necessário o descomissionamento e retirada dos equipamentos assim como a movimentação destes para o almoxarifado da SCGÁS.

Os equipamentos de propriedade da SCGÁS devem ser retirados e as instalações do cliente devem ser entregues de forma a permitir o restabelecimento da operação de forma segura.

2 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.1 ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

- **DESCOMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO:** Serviço de descomissionamento e retirada de EMAPS e seus acessórios (painel solar e painel elétrico), dentro das instalações de clientes da SCGÁS, com adequações mecânicas, elétricas e civis.
- **ADEQUAÇÃO DA CANALETA:** Fabricação, adaptação e instalação da canaleta existente no piso no local onde a EMAP for retirada.
 - Para alguns clientes que não utilizarão mais o gás natural, esse item poderá não ser executado.
- **ADEQUAÇÃO DA REDE INTERNA:** Adequação e conexão das tubulações da rede interna do cliente após descomissionamento e retirada da EMAP, no local onde existe a conexão da rede interna com a EMAP, de forma a permitir a continuidade da operação do cliente, sendo responsabilidade do CONTRATADO:
 - Fornecimento de todos os materiais elétricos necessários para a realocação.
 - Fornecimento de tubos em aço inox, ASTM A-269 TIPO 316/316L, brilhante interno e externo, sem costura, pressão máxima de trabalho. 6.790psi para seção 12mm e conexões de mesmo material.



MEMORIAL DESCRITIVO

Nº

MD-40.500.SCG.129

UNIDADE:

GERAL

FOLHA:

3 de 4

DESCOMISSONAMENTO, RETIRADA E TRANSPORTE DE EMAP

- Fornecimento de tubo aço treilado s/costura DIN2391 para seção 16mm e 20mm e conexões de mesmo material.
 - A tubulação e conexões devem ser apropriadas para classe de pressão de 470 bar.
 - Execução de teste de estanqueidade.
 - Para alguns clientes que não utilizarão mais o gás natural, esse item não poderá não ser executado.
-
- **TRANSPORTE DA EMAP:** Movimentação e transporte da EMAP para o almoxarifado da SCGÁS localizado no município de Biguaçu.

2.2 RESPONSABILIDADES

CONTRATADA

- Realização de serviços em horário comercial com parada a ser agendada com os clientes da SCGÁS.
- Fornecimento de todos os materiais necessários para o restabelecimento da rede interna do cliente depois da retirada da EMAP.
- Comissionamento e acompanhamento do reinício de consumo do cliente, quando aplicável.
- Fornecimento de ferramentas e equipamentos apropriados para o trabalho.
- Fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte para os funcionários.
- Fornecimento de EPIs para os funcionários.
- Antes da execução de cada serviço será necessário visitar o local para planejar a atividade, preparar os materiais e os equipamentos necessários visando a redução no tempo de parada de fornecimento ao cliente.

CONTRATANTE

- Agendamento da parada junto ao cliente.
- Acompanhamento dos serviços de descomissionamento.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Nº

MD-40.500.SCG.129

UNIDADE:

GERAL

FOLHA:

4 de 4**DESCOMISSONAMENTO, RETIRADA E TRANSPORTE DE EMAP****2.3 DOCUMENTAÇÃO**

- A CONTRATADA deverá indicar um responsável técnico pelos serviços realizados.
- A CONTRATADA deverá emitir ART referente aos serviços realizados.

2.4 LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Cliente	Endereço	Previsão de retirada
1	Posto Simon	Rod. Governador Mario Covas, S/Nº, km 464, PASSO DE TORRES	2026
2	Furnas Sombrio	Rod. BR-101, Km 437, nº 1.052, SOMBRIO	2026
3	Leão do Trevo	Rod. SC-438, km 55, nº 559, ORLEANS	2026
4	Posto Cabeçudas	Rod. BR-101, KM 313, LAGUNA	2026
5	Posto do Binha	Rod. SC-436, km 02, LAGUNA	2027
6	Eco Canasvieiras	Rod. José Carlos Daux, nº 14.298, km 14, FLORIANÓPOLIS	2027
7	Oenning	Rod. SC 438, km 32, nº 990 - BRAÇO DO NORTE	2027