

Memorial Descritivo

1. Do objeto

Pintura predial interna, para nova ocupação de espaços no edifício sede e retoques em pontos dos espaços ocupados.

2. Descrição geral:

- Fechamento de furos (inclusive no piso) e trincas;
- Ajustes em massa que se façam necessários;
- Pintura das paredes, na quantidade de demãos que se faça necessária até a plena cobertura em uniformidade, sempre considerando as recomendações do fabricante;
- Limpeza de respingos caso ocorram;
- Os materiais necessários à realização do serviço são de responsabilidade do CONTRATADO;
- Os espaços incluem a pintura total do mezanino do térreo, com área de aproximadamente 384m², sala de relaxamento de 16m² e, pequenos retoques distribuídos no edifício a fim de aproveitar a mobilização;
- Construção de parede drywall na sala de relaxamento de tamanho aproximado de 2,4 x 4,5 m. Inclusa estrutura e pintura.

3. Das características do serviço

- Prazo de entrega é de 45 dias após a autorização de serviço.
- Os trabalhos de pintura deverão ocorrer em contraturno ao horário comercial, ou seja, das 19 horas às 07 horas, sábados, domingos e feriados.
- A realização dos serviços deverá ser previamente agendada com pelo menos 48 horas de antecedência.
- A carga e descarga de materiais deverá seguir os mesmos parâmetros dos trabalhos de pintura.
- Ao final de cada dia de serviço, os ambientes deverão ser limpos antes do início do horário comercial.

- A quantificação do volume de trabalho e dos materiais necessários serão de responsabilidade do contratado que poderá verificar *in loco* as características dos espaços a ser pintados.

4. Dos materiais

- Deverão ser utilizadas tintas acrílicas à base de água com tecnologia "sem cheiro", ideal para ambientes internos – Marca recomendada como referência: Suvinil / Linha: Premium;
- A verificação da cor *in loco* será de responsabilidade do CONTRATADO;
- A descrição das cores e detalhes da pintura da sala de relaxamento está no descrita no projeto anexo.

5. Dos pagamentos

- Pagamento conforme abaixo após aceite pela fiscalização:
 1. 10% após finalização sala de controle;
 2. 30% após finalização sala de relaxamento;
 3. 35% após finalização mezanino;
 4. 25% retoques diversos no edifício sede.
- Pagamento de acordo com o cronograma da SCGÁS, dia 11 ou 26 do mês devido, após a finalização do serviço e a emissão de NF.

6. Do local da realização do serviço

Na Sede da SCGÁS, à Rua Antônio Luz, 255. - CENTRO EMPRESARIAL HOEPCKE, na cidade de Florianópolis, bairro Centro, CEP: 88.010-410.

Adézio Machado
Gerente de Administração e Suprimentos