

CONTRATO Nº PLE-035/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

Os serviços serão medidos na forma como estabelecido a seguir, considerando a execução de todas as atividades de cada etapa pelo **CONTRATADO**, assim como somente após a validação de Fiscalização das **SCGÁS**

DESCRIÇÃO		
ETAPA / ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL DE MEDIÇÃO (%)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO • Compreende os serviços de elaboração e desenvolvimento do projeto executivo de engenharia. Complementarmente, deve ser elaborado o Plano de Trabalho, listando todas as etapas da obra, desde a elaboração do projeto executivo até a inertização e entrega da documentação final da obra. • Serão medidos após emissão do projeto e da revisão “liberado para a construção” e do Plano de Trabalho. Somente serão medidos após a aprovação do projeto, da apresentação do relatório fotográfico de situação e da aprovação do Plano de Trabalho pela Fiscalização da SCGÁS, incluindo a entrega do Relatório de Instalação da Estação, com o projeto de classificação de área da estação a ser instalada, de acordo com as diretrizes da NR-20 e ET-40.300.SCG.040. • O item será medido da seguinte forma: - 50% referente à ERP 03; - 50% referente à ERP 08.	5
2	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LOCAL • Mobilização completa (pessoal técnico especializado, máquinas equipamentos e materiais); • Apresentação/mobilização do canteiro de apoio; • Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os serviços de construção/adequação das bases de concreto, condutos elétricos concretados; • Transporte da nova estação e instalação na base de concreto, testes e pintura; • O item será medido da seguinte forma: - 50% referente à ERP 03; - 50% referente à ERP 08.	30
3	TROCA DA ESTAÇÃO - PARADA PROGRAMADA • Mobilização de materiais e equipes; • Inertização das tubulações de montante e de jusante das estações que serão substituídas; • Desacoplamento dos flanges, retirada da estação existente, montagem da nova estação e conexão aos flanges; • Pintura da tubulação e acessórios;	40

CONTRATO Nº PLE-035/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

	• Liberação para comissionamento da nova estação. • Retirada da estação existente, montagem da nova estação, eventuais ajustes mecânicos e teste pneumático do sistema após finalização de montagem; • O item será medido da seguinte forma: - 50% referente à ERP 03; - 50% referente à ERP 08.	
4	FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA LOCAL • Fornecimento e instalação de cobertura da estação; • Execução de pinturas de acabamento e retoques; • Serviços de recomposição civil de toda a área afetada pelas obras. • O item será medido da seguinte forma: - 50% referente à ERP 03; - 50% referente à ERP 08.	15
5	DESMOBILIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO • Limpeza completa dos locais das obras; • Entrega final e aprovação da Fiscalização da SCGÁS do “as built”; • Eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARP); • Entrega final do “DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013); • Apresentação de relatório fotográfico final da obra; • Desmobilização dos recursos materiais, humanos e com a assinatura pela SCGÁS do “Termo de Recebimento Definitivo” (TRD); • Retirada, transporte e descarga de cada estação a ser desativada no almoxarifado da SCGÁS juntamente com o Relatório de Inspeção emitido pela GEMAN. • O item será medido da seguinte forma: - 50% referente à ERP 03; - 50% referente à ERP 08.	10

**Presidente da Comissão de
Licitação**

Gerência Jurídica