

CONTRATO Nº PLE-038/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

INSTALAÇÃO DA NOVA ERPM DA PORTOBELLO

OBJETIVO:

Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo **CONTRATADO** em conformidade com o **Memorial Descritivo dos Serviços (Anexo Q4)**, demais documentos contratuais e **Planilha de Preços Unitários (PPU)**, a saber:

DESCRIÇÃO		
ETAPA / ITEM	DESCRIÇÃO	PERCETUAL DE MEDIÇÃO (%)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - Compreende os serviços de elaboração e desenvolvimento do projeto executivo de engenharia das redes de distribuição de gás e da instalação da estação de gás; bem como o Plano de Trabalho, listando todas as etapas da obra, desde a elaboração do projeto executivo até a inertização e entrega da documentação final da obra. - Serão medidos após emissão do projeto e da revisão “liberado para a construção” e do Plano de Trabalho. Somente serão medidos após a aprovação do projeto, da apresentação do relatório fotográfico de situação e da aprovação do Plano de Trabalho pela Fiscalização da SCGÁS.	5
2	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
2.1	ADEQUAÇÕES DO TERRENO E OBRAS CIVIS - Mobilização completa (pessoal técnico especializado, máquinas equipamentos e materiais); - Apresentação/mobilização do canteiro de apoio; - Execução da terraplenagem, e do sistema para drenagem no terreno; - Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os serviços de construção das bases de concreto e condutos elétricos concretados; - Transporte da nova estação (dois skids) e instalação desta na base de concreto.	30
2.2	C&M DAS REDES INTERNAS E EXTERNAS - Construção das redes internas de 12” e externas de 8” com instalação da válvula DN 8”; - Limpeza, teste hidrostático / pneumático, limpeza / secagem da linha (conforme Resolução nº 982/25 da ANP – Agência Nacional de Petróleo) e inertização; - Adequação e montagem dos spools de entrada de 6” e de saída de 10”, com montagem de válvulas de purga de 2” e interligação na estação;	30

CONTRATO Nº PLE-038/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

	- Parada Programada das redes externas, com purga e inertização; - Instalação da válvula de 6"; - Interligação da rede de 8"; - Execução de revestimentos de juntas e testes.	
2.3	OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - Construção do abrigo, suportes, muros, e demais estruturas de alvenaria; - Instalação do painel no abrigo; - Construção de cobertura e cerca da estação; - Construção do sistema de aterramento; - Fornecimento e instalação dos DPS's; - Construção do sistema elétrico, incluindo a instalação de poste de iluminação; - Novo ponto de medição de energia elétrica em poste de concreto; - Ponto de luz no abrigo; - Fornecimento e instalação do guindaste; - Fornecimento da escada/plataforma; - Pavimentação do pátio; - Cercas do pátio e portão.	15
2.4	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO PARA OPERAÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO - Localização por sondagem manual da rede interna existente do cliente (DN 12"); - Escavações, limpeza e preparações para execução dos cortes da rede existente; - Inertização da rede interna existente, desconexão da estação antiga, cortes dos spools de entrada e de saída da estação antiga; - Interligação da rede interna do cliente existente com a nova rede interna de DN 12"; - Ensaio e revestimentos das juntas; - Serviços de recomposição civil de toda a área afetada pelas obras;	10
3	DESMOBILIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO - Serviço de corte/cap no receptor de PIG da rede externa de 8" a jusante da respectiva válvula, remoção da válvula de DN 6", remoção da rede externa descomissionada; - Serviços de recomposição civil de toda a área afetada pelas obras; - Limpeza completa dos locais das obras; - Entrega final e aprovação da Fiscalização da SCGÁS do "as built"; - Eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARP);	10

CONTRATO Nº PLE-038/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

	• Entrega final do DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013); • Apresentação de relatório fotográfico final da obra; • Entrega da “declaração de nada consta” emitida pela Portobello; • Desmobilização dos recursos materiais, humanos e com a assinatura pela SCGÁS do “Termo de Recebimento Definitivo” (TRD); • Retirada, transporte e descarga da estação a ser desativada no almoxarifado da SCGÁS juntamente com o Relatório de Inspeção emitido pela GEMAN.	
--	---	--

**Presidente da Comissão de
Licitação**

Gerência Jurídica

