CONTRATO Nº PLE-064/26
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - ANEXO Q8

HUB BIOMETANO - LAGES

OBJETIVO:

Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo **CONTRATADO** em conformidade com o **Memorial Descritivo dos Serviços (Anexo Q4**), demais documentos contratuais e **Planilha de Preços Unitários** (PPU), a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCETUAL DE MEDIÇÃO (%)
1	**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO** • Compreende os serviços de elaboração do projeto executivo de engenharia civil, elétrico, mecânico, instrumentação, telemetria e preventivo de incêndio com classificação de área para a execução do objeto do contrato; bem como o Plano de Trabalho, listando todas as etapas da obra, desde a elaboração do projeto executivo até a entrega da documentação final da obra. • Serão medidos após emissão do projeto e da revisão "liberado para a construção" e do Plano de Trabalho.	**5**
2	**ADEQUAÇÕES DA ÁREA E OBRAS CIVIS** **Serão medidos após a conclusão e aceite da fiscalização de:** • Mobilização completa (pessoal técnico especializado, máquinas equipamentos e materiais); • Apresentação/mobilização do canteiro de apoio (se aplicável); • Execução da terraplenagem e execução da base de concreto, • Construção de canaletas e caixas de passagem. • Ampliação da estrutura e cobertura metálica • Construção de Shelter • Ampliação de cercamento • Instalação do *guard-rail*. • Aterramento • Demais serviços civis listados no MD, conforme item 5.12.1	**30**
3	**C&M DE TUBULAÇÕES AÉREAS** **Serão medidos após a conclusão e aceite da fiscalização de:** • Spool de interligação • Instalação de válvulas (atuada e manual) • Suportes de tubulação • Teste mecânico e de estanqueidade • Execução de pinturas de acabamento e retoques; • Demais serviços mecânicos listados no MD, conforme item 5.12.1	**25**

4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E TELEMETRIA:** **Serão medidos após a conclusão e aceite da fiscalização de:** • Passagem de cabos; • Alimentação elétrica; • Instalação de quadro de baixa tensão; • Instalação de painéis; • Dispositivos de proteção elétricos; • Demais serviços correlatos listados no MD, conforme item 5.12.1	**30**
5	**ENCERRAMENTO DO CONTRATO** • Serviços de recomposição civil de toda a área afetada pelas obras; • Limpeza completa dos locais das obras; • Entrega final e aprovação da Fiscalização da SCGÁS do “as built”; • Entrega do DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013); • Apresentação de relatório fotográfico final da obra; • Entrega da “declaração de nada consta” emitida pelo Posto American Oil; • Desmobilização dos recursos materiais, humanos e com a assinatura pela SCGÁS do “Termo de Recebimento Definitivo” (TRD);	**10**

SCGÁS COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA

ADEZIO MACHADO:90286600978

Assinado de forma digital por ADEZIO MACHADO:90286600978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=18530917000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ADEZIO MACHADO:90286600978
Dados: 2026.10.26 11:47:19 -03'00'

Presidente da Comissão de Licitação

Assinado de forma digital por ANA CAROLINA SKIBA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=30572116000166, ou=VideoConferÂªncia, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=ANA CAROLINA SKIBA
Dados: 2026.10.26 14:20:21 -03'00'

Gerência Jurídica